

Przedmiar

DLA ZADANIA: Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przeznaczone na internat w m. Iłowo-Osada, przy ul. Leśnej na dz. Nr 444/3

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczeń salna internat					
1 Ściany					
1	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory drzwiowe 1*2.1*1*0.25+4*2.1*1*0.50	m ³ m ³	4,725	
				RAZEM	4,725
2	KNR 2-02 d.1 0116-01	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm 4*3.2+26	m ² m ²	38,800	
				RAZEM	38,800
3	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 46.28*3.2-9*0.9*2.10	m ² m ²	131,086	
				RAZEM	131,086
4	KNR 2-02 d.1 0126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed. 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-02 d.1 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 1.2*18	m m	21,600	
				RAZEM	21,600
7	KNR 2-02 d.1 0801-02	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach 131.086+38.8	m ² m ²	169,886	
				RAZEM	169,886
8	kalk. własna d.1	Schody 1	kpł. kpł.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 25	szt. szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR 2-02 d.1 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe.jednowarstw. 169.886	m ² m ²	169,886	
				RAZEM	169,886
2 Stolarka					
11	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi wew. 90/210 0.9*2.1*10	m ² m ²	18,900	
				RAZEM	18,900
12	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi wew. 80/210 0.80*2.1*5	m ² m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
13	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi - 2x 1,4x2,0; 1,35x2,0 1.4*2*2+1.35*2	m ² m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
14	KNR 2-02 d.2 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne 10*2.1+0.9*5	m m	25,500	
				RAZEM	25,500
3 Elementy wykończeniowe					
15	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 25.76	m ² m ²	25,760	
				RAZEM	25,760
16	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.1*3.2+1.37*2*3.2+2.63*2*3.2-2*2.1*0.8	m ² m ²	25,760	
				RAZEM	25,760
17	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem 508.79+429.28*3.3-25.76	m ² m ²	1899,654	
				RAZEM	1899,654
18	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności 1925.414-25.76	m ² m ²	1899,654	
				RAZEM	1899,654
19	KNR 13-23 d.3 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu 42.57	m ³ m ³	42,570	
				RAZEM	42,570

20	KNR 0-23 d.3 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 12.90*3.3	m ² m ²		42,570	
				RAZEM		42,570
21	KNR 0-19 d.3 0928-06	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 1.16*2.08*3+2.1*2.4	m ² m ²		12,278	
				RAZEM		12,278
22	KNR 2-02 d.3 0121-05	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5cm 12.278	m ² m ²		12,278	
				RAZEM		12,278
4 Roboty elektryczne						
23	d.4 kalk. własna	Przeróbki instalacji elektrycznej uzupełnienie o oświetlenie i niezbędny osprzęt 1	kpl. kpl.		1,000	
				RAZEM		1,000
5 Roboty hydrauliczne						
24	KNR 2-15 d.5 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 4	kpl. kpl.		4,000	
				RAZEM		4,000
25	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.		1,000	
				RAZEM		1,000
26	KNR 2-15 d.5 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko- wanego PCW o śr. 32 mm 1	szt. szt.		1,000	
				RAZEM		1,000
27	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko- wanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.		1,000	
				RAZEM		1,000
28	KNR 2-15 d.5 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		1,000	
				RAZEM		1,000
29	KNR-W 2-15 d.5 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 5	szt. szt.		5,000	
				RAZEM		5,000
30	KNR 2-15 d.5 0115-04	Baterie brodzikowe o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.		4,000	
				RAZEM		4,000
31	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.		2,000	
				RAZEM		2,000
32	d.5 kalk. własna	Przeróbki podejść kan. , wod. 1	kpl. kpl.		1,000	
				RAZEM		1,000
33	KNR-W 2-15 d.5 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.		1,000	
				RAZEM		1,000
34	KNR-W 2-15 d.5 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm 1	m m		1,000	
				RAZEM		1,000
35	KNR-W 2-15 d.5 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1	m m		1,000	
				RAZEM		1,000
36	KNR-W 2-15 d.5 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1	m m		1,000	
				RAZEM		1,000